

**PTT A.Ş. YAPI DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**2025 ÖZEL BİRİM FİYAT LİSTESİ**

POZ NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİMİ	BR FİYATI (2025)
	<b>YIKIM VE SÖKÜMLER</b>		
77.100.1001	Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir inşaatın yıkılması	M3	₺721,88
77.100.1002	Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kargir inşaatın yıkılması	M3	₺1.031,25
77.100.1003	Makina ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması	M3	₺856,11
77.100.1004	Her türlü yıkımdan çıkan taş ve tuğlanın ayrılması	M3	₺618,75
77.100.1005	Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması	M3	₺1.605,66
77.100.1006	Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması	KG	₺10,31
77.100.1007	Patlayıcı madde kullanarak her cins harçlı kargir inşaatın ve horasanın yıkılması	M3	₺1.257,36
77.100.1008	Patlayıcı madde kullanarak demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması	M3	₺1.891,25
77.100.1009	Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi	M2	₺206,25
77.100.1010	Kırma taş, şose ve asfalt sökülmesi	M3	₺1.134,38
77.100.1011	Her türlü bordür sökülmesi	M	₺51,56
77.100.1012	Her türlü iç sıva sökülmesi,	M2	₺123,75
77.100.1013	Her türlü dış sıva sökülmesi,	M2	₺226,88
77.100.1014	Her türlü ahşap çatı sökülmesi,	M2	₺414,06
77.100.1015	Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması	M2	₺162,81
77.100.1017	Her türlü, sac, pvc, çinko vb, yağmur oluğu sökülmesi	MT	₺75,94
77.100.1019	Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi	M2	₺93,13
77.100.1020	Çinko ve sacdan her türlü sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri vb, sökülmesi	MT	₺150,31
77.100.1021	Çinko ve sacdan her türlü atika duvar arkası çatı deresi (gizli dere) sökülmesi	MT	₺248,75
77.100.1022	Çinko ve sac levhadan oluk halinde yatay çatı deresi sökülmesi	MT	₺321,25
77.100.1023	Çinko ve sac levhadan eğimli çatı deresi sökülmesi	MT	₺196,88
77.100.1024	Pikdofen sökülmesi	AD	₺108,75
77.100.1025	Kenetli sac ve bakır çatı örtüsü sökülmesi	M2	₺217,50
77.100.1026	Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb, çatı örtüsü sökülmesi	M2	₺145,00
77.100.1027	Dökme mozaik sökülmesi	M2	₺506,25

77.100.1028	Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi	M2	₺160,94
77.100.1029	Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi	M2	₺40,31
77.100.1030	PVC vb, döşeme kaplaması sökülmesi	M2	₺121,13
77.100.1031	Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi	M2	₺257,50
77.100.1032	Ahşap ve PVC vb, süpürgelik sökülmesi	MT	₺49,88
77.100.1033	Ahşap lambiri vb, duvar kaplaması sökülmesi	M2	₺321,88
77.100.1034	Her türlü Ahşap kapı kasası,kapı kanadı,pencere ve camekan sökülmesi	M2	₺207,81
77.100.1035	Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşa sökülmesi	M2	₺304,69
77.100.1036	Dökme mozaikten denizlik, parapet ve harpuşa sökülmesi	M2	₺506,25
77.100.1037	Tezgah üstü mermeri sökülmesi	M2	₺213,75
77.100.1038	Duvar, döşeme ve tavanda sac, alüminyum, ahşap vb, dilatasyon fugası sökülmesi	MT	₺213,75
77.100.1039	Ahşap asma tavan sökülmesi	M2	₺345,00
77.100.1040	Alüminyum, sac, alçıpanel, taşıyıcı, camyünü vb, asma tavan sökülmesi	M2	₺249,38
77.100.1041	Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi	M2	₺178,13
77.100.1042	Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb,) imalatın sökülmesi	KG	₺52,39
77.100.1043	İdare malı demir imalatın sökülmesi	KG	₺53,14
77.100.1044	Çinkodan yapılmış yağmur borusu sökülmesi	MT	₺51,56
77.100.1045	Duvar yüzeyinden fayans sökülmesi	M2	₺268,13
77.100.1046	Alçı duvar levhası ile yapılan bölme sökülmesi	M2	₺92,81
77.100.1050	Cam sökülmesi	M2	₺128,91
77.100.1054	Mutfak dolabı sökülmesi (Alt ve üst)	M2	₺154,69
77.100.1056	Tecrit sökülmesi	M2	₺123,75
77.100.1057	Sac kapı kasası sökülmesi	KG	₺61,88
	<b>DIŞ CEPHE İMALATLARI</b>		
77.105.1001	MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI (Isı Yalıtımsız)	M2	₺2.804,78
77.105.1002	5 CM KALINLIKTA TAŞ YÜNÜ ISI YALITIM LEVHALARI İLE MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI	M2	₺3.303,40
77.105.1003	6 CM KALINLIKTA TAŞ YÜNÜ ISI YALITIM LEVHALARI İLE MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI	M2	₺3.324,30

77.105.1004	8 CM KALINLIKTA TAŞ YÜNÜ ISI YALITIM LEVHALARI İLE MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI	M2	₺3.366,13
77.105.1005	ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM LEVHA (2 mm, Kal.) İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI	M2	₺4.375,00
	<b>DUVAR İMALATLARI</b>		
77.110.1001	12,5 mm, KALINLIĞINDA TEK YÜZLÜ ALÇI DUVAR LEVHASI İLE TAVANDA ve DUVARDA TESİSAT GİZLEMESİ YAPILMASI	M2	₺1.954,06
77.110.1002	İÇ CEPHEDE XPS MALZEME İLE DUVARDA ISI YALITIMI YAPILMASI	M2	₺361,41
77.110.1003	HER İKİ YÜZEYDE 12,5 mm, KALINL,TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVHASI İLE 10 cm, KALINL,BÖLME DUVAR YAPILMASI	M2	₺2.788,60
77.110.1004	HER İKİ YÜZEYDE 12,5 mm, KALINL,TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVHASI İLE 10 cm, KALINL,KABLO KAN, BÖLME DUVAR YAP,	M2	₺3.080,09
77.110.1005	12,5 mm, KALINLIĞINDA ALÇI DUVAR LEVHASI ve 50 mm, CAM YÜNÜ İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI	M2	₺2.026,61
77.110.1006	MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTR, HER İKİ YÜZEYDE, 12,5 mm, KALINL,TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVH, KULL, BÖLME DUVAR YAP,	M2	₺1.552,63
77.110.1007	MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTR,12,5 mm, KALINL, TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVH, KULL, DUVAR KAPL, YAP,	M2	₺777,35
77.110.1008	MEVCUT MAD,PROFİL KONS,İÇ YÜZ,12,5 mm, KAL,TEK PLAKA ALÇI DUV,LEV, DIŞ YÜZ,12 mm, KAL,TEK PLAKA ÇİMEN,YONGA LEV, KUL,BÖL,DUV,YAP,	M2	₺1.777,85
77.110.1009	MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTR, 12 mm, KALINL, TEK PLAKA ÇİMENTOLU YONGA LEVHA KULLANILARAK, DUVAR KAPL, YAPILMASI	M2	₺1.002,56
77.110.1010	MEVCUT DUVARA ELEKTRİK TESİSATI DÖŞENMESİ İÇİN 10 CM, GENİŞLİĞE KADAR 5,5 CM, DERİNLİĞİNDE KANAL AÇILMASI VE SIVANMASI	MT	₺94,96
77.110.1011	MEVCUT DUVARA ELEKTRİK TESİSATI DÖŞENMESİ İÇİN 10 CM, GENİŞLİĞE KADAR 5,5 CM, DERİNLİĞİNDE KANAL AÇILMASI VE SIVANMASI (SÖNMÜŞ KİREÇ TORBALI)	MT	₺94,96
77.110.1012	MEVCUT DUVARA ELEKTRİK TESİSATI DÖŞENMESİ İÇİN 20 CM, GENİŞLİĞİNDE 5,5 CM, DERİNLİĞİNDE KANAL AÇILMASI VE SIVANMASI	MT	₺188,60
77.110.1013	MEVCUT DUVARA ELEKTRİK TESİSATI DÖŞENMESİ İÇİN 20 CM, GENİŞLİĞİNDE 5,5 CM, DERİNLİĞİNDE KANAL AÇILMASI VE SIVANMASI (SÖNMÜŞ KİREÇ TORBALI)	MT	₺188,60
77.110.1014	MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, HER İKİ YÜZEYDE 12,5 mm, KALINLIĞINDA TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVHASI ve 4 cm kalınlığında taşıyıcıyı KULLANILARAK BÖLME DUVAR YAPILMASI	M2	₺807,94
77.110.1015	MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, HER İKİ YÜZEYDE 12,5 mm, KALINLIĞINDA, TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVHASI ve 8 cm kalınlığında taşıyıcıyı KULLANILARAK BÖLME DUVAR YAPILMASI	M2	₺915,44
77.110.1016	MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, 12,5 mm, KALINLIĞINDA, TEK PLAKA SUYA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHASI KULLANILARAK DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI	M2	₺389,91

77.110.1017	MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, 12,5 mm, KALINLIĞINDA, TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVHA ve 4 cm KALINLIĞINDA TAŞ YÜNÜ KULLANILARAK BÖLME DUVAR YAPILMASI	M2	₺466,06
77.110.1018	MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, 12 mm, KALINLIĞINDA, TEK PLAKA ÇİMENTOLU YONGA LEVHASI ve 4 cm kalınlığında taşıyünü KULLANILARAK BÖLME DUVAR YAPILMASI	M2	₺662,94
77.110.1019	MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, 12 mm, KALINLIĞINDA, TEK PLAKA MDF LEVHA ve 4 cm kalınlığında taşıyünü KULLANILARAK, DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI	M2	₺646,61
77.110.1020	MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, 18 mm, KALINLIĞINDA, MDF LEVHA üzeri LAMİNAT KAPLI KOLON KAPLAMASI YAPILMASI	M2	₺1.634,26
77.110.1023	10*30 CM EBADINDA SERAMİK DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI	M2	₺1.245,50
	<b>DÖŞEME İMALATLARI</b>		
77.115.1001	MEVCUT DÖŞEMEDE KABLO KANALI AÇILMASI ve KAPATILMASI	MT	₺2.253,90
	<b>TAVAN İMALATLARI</b>		
77.120.1001	MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTR, HER İKİ YÜZEYDE, 12,5 mm, KALINL, TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVH, KULL,ASMA TAVAN YAP,	M2	₺1.595,94
	<b>ÇATI İMALATLARI</b>		
77.125.1001	AHŞAP ÇATILARDA KİREMİT ALTI TAHTASI ÜZERİNE 1 KAT KARTON TAŞIYICILI MEMBRAN ÖRTÜ SERİLMESİ	M2	₺179,00
77.125.1002	İDARE MALI KULLANILMIŞ KERESTE İLE AHŞAP OTURTMA ÇATI YAPILMASI (ÇATI ÖRTÜSÜ ALTI TAHTA KAPLI)	M2	₺702,46
77.125.1003	AHŞAP ÇATI ÜZERİNE 0,70 mm, DÜZ ALÜMİNYUM LEVHA İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI	M2	₺1.758,10
77.125.1004	AHŞAP ÇATI ÜZERİNE 0,70 mm, DÜZ ALÜMİNYUM LEVHA İLE ÇİFT KENETLİ ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI	M2	₺1.714,31
77.125.1005	0,70 mm, DÜZ ALÜMİNYUM LEVHA İLE SIVA ETEĞİ, BACA KENARI, ÇATI MUAYENE KAPAĞI VE ÇATI FENERİ DİBİ YAPILMASI	MT	₺643,33
77.125.1006	0,70 mm, DÜZ ALÜMİNYUM LEVHA İLE ATİKA DUVARI ÜST VE YANLARINA KAPLAMA YAPILMASI	M2	₺1.227,48
77.125.1007	ÇAM KERESTESİ İLE AHŞAP OTURTMA ÇATI YAPILMASI (TAHTA KAPLAMASI HARIÇ)	M2	₺654,56
77.125.1008	150/100 mm, EBADINDA KÖŞELİ PVC YAĞMUR OLUĞU YAPILMASI	MT	₺549,09
77.125.1009	150 mm,'lik KÖŞELİ PVC YAĞMUR İNİŞ BORUSU YAPILMASI	MT	₺202,91
77.125.1010	ALATURKA KİREMİT ALTINA OLUKLU LEVHA İLE SU TECRİTİ YAPILMASI	M2	₺370,00

	<b>AHŞAP İMALATLARI</b>		
77.130.1007	AHŞAP EVRAK DOLABI YAPILMASI	M2	₺9.375,00
77.130.1011	16 mm, MDF ÜZERİ ŞEKİLLENDİRİLEBİLEN LAMİNAT KAPLAMA İLE LAMBRI YAPILMASI	M2	₺6.706,05
77.130.1012	DUVAR KORUMA BANDI YAPILMASI	M2	₺2.844,86
77.130.1013	MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMALI MUTFAK VE ÇAY OCAĞI ALT DOLABI YAPILMASI	M2	₺10.677,84
77.130.1014	MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMALI MUTFAK VE ÇAY OCAĞI ÜST DOLABI YAPILMASI	M2	₺9.366,19
77.130.1015	MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMALI GEÇİŞ KAPISI YAPILMASI	M2	₺6.313,63
77.130.1016	MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMALI PARAVAN YAPILMASI	M2	₺5.513,85
77.130.1017	LAMİNE KAPLAMALI (KUTU PROFİL VE SAÇ LEVHALARLA TAKVİYELİ) İÇ KAPI KANADI YAPILMASI VE YERİNE MONTAJI	M2	₺13.879,06
77.130.1018	12 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı Yapılması	M2	₺4.308,03
77.130.1019	8 mm, MDF ÜZERİ ÇİFT YÜZLÜ LAMİNAT DUVAR KAPLAMASI (h=1,10 m.) YAPILMASI	M2	₺2.764,36
77.130.1022	METAL SÜPÜRĞELİKLİ MDF MUTFAK TEZGAHI VE TEZGAH ALT ÜST DOLABI YAPILMASI VE YERİNE KONMASI	M2	₺8.770,24
	<b>PASLANMAZ ÇELİK İMALATLARI</b>		
77.135.1003	4+4 mm, SÜT LAMİNE CAMLI (Hcam= 129 cm., cam kenarları rodajlı) PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU YAPILMASI	MT	₺8.750,00
77.135.1005	PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU YAPILMASI	MT	₺6.250,00
77.135.1006	PASLANMAZ ÇELİK KÜPEŞTE YAPILMASI	MT	₺6.250,00
77.135.1007	5 m, YÜKSEKLİĞİNDE PASLANMAZ ÇELİK (DAİRESEL KESİTLİ KONİK) BAYRAK DİREĞİ (kagir temel imalatları ile birlikte)	AD	₺10.625,00
77.135.1008	6 m, YÜKSEKLİĞİNDE PASLANMAZ ÇELİK (DAİRESEL KESİTLİ KONİK) BAYRAK DİREĞİ (kagir temel imalatları ile birlikte)	AD	₺11.250,00
	<b>ÇEŞİTLİ CAM İMALATLARI</b>		
77.140.1001	4+4 mm, LAMİNASYONLU+12 mm, HB+6 mm, DÜZ CAMDAN OLUŞAN ISICAM ÜNİTESİNİN TEMİNİ ve YERİNE TAKILMASI	M2	₺2.750,00
77.140.1002	3+3 mm, LAMİNASYONLU+12 mm, HB+4 mm, DÜZ CAMDAN OLUŞAN ISICAM ÜNİTESİNİN TEMİNİ ve YERİNE TAKILMASI	M2	₺2.250,00
77.140.1003	4+4 mm, SÜT LAMİNE CAMIN TEMİNİ VE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA MONTAJI	M2	₺1.875,00
77.140.1004	5+5 mm, SÜT LAMİNE CAMIN TEMİNİ VE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA MONTAJI	M2	₺2.250,00
77.140.1010	Alüminyum Doğramaya 4mm Temperli+12mm HB+ 4+4mm Lamine Isı Cam Takılması	M2	₺3.615,69

	<b>ALÜMİNYUM İMALATLARI, DİĞER MADENİ AKSAM VE AKSESUARLAR</b>		
77.145.1001	ALÜMİNYUM PASPAS	M2	₺7.500,00
77.145.1002	KAYDIRMAZ BANTLI, SERT ALÜMİNYUM İLE MERDİVEN BURUNLUĞU YAPILMASI	MT	₺625,00
77.145.1003	MEVCUT ALÜMİNYUM DOĞRAMANIN YERİNE MONTAJI	M2	₺1.685,03
77.145.1004	ALÜMİNYUM PENCERE DOĞRAMALARI İSPANYOLET MEKANİZMASI (Kol hariç)	TK	₺1.000,00
77.145.1005	ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI KAPI VE PENCERE MENTEŞESİ	AD	₺250,00
77.145.1006	ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI DAR TİP KAPI KİLİDİ	AD	₺812,50
77.145.1007	ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI GENİŞ TİP KAPI KİLİDİ	AD	₺1.062,50
77.145.1008	ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI KAPI KOLU VE AYNALARI	AD	₺625,00
77.145.1009	ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI PENCERE KOLU VE AYNASI	AD	₺500,00
77.145.1010	ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI KAPI ALTI FIRÇASI	MT	₺250,00
77.145.1011	ZEMİNE GÖMME HİDROLİK KAPI POMPASININ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI	AD	₺4.375,00
77.145.1012	DIŞARIDAN MÜDAHALELİ PANİK BAR MEKANİZMASININ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI	AD	₺7.500,00
77.145.1013	ÇEKME KOLU TEMİNİ VE YERİNE TAKILMASI	AD	₺2.854,16
77.145.1014	ÜST PİVOT MENTEŞE TEMİNİ VE YERİNE TAKILMASI	AD	₺3.399,63
77.145.1015	ALT PİVOT MENTEŞE TEMİNİ VE YERİNE TAKILMASI	AD	₺2.530,38
77.145.1016	KÖŞE KİLİDİ TEMİNİ VE YERİNE TAKILMASI	AD	₺1.231,39
77.145.1017	CAM KAPI MENTEŞESİ TEMİNİ VE YERİNE KONMASI	AD	₺2.215,63
77.145.1018	SABİT CAM TUTUCU TEMİNİ VE YERİNE KONMASI	AD	₺1.076,48
77.145.1019	ALÜMİNYUM SÜPÜRGELİK İMALATI	MT	₺437,50
	<b>BOYA VE RASPA İMALATLARI</b>		
77.150.1001	BOYALI VE FASARİT YÜZEYDE RASPA YAPILMASI	M2	₺82,50
77.150.1002	BOYALI DEMİR İMALATIN İKİ KAT YAĞLI BOYA İLE BOYANMASI	M2	₺123,65
77.150.1003	ESKİ BADANALI YÜZEYLERE İKİ KAT KİREÇ BADANA YAPILMASI	M2	₺114,98
	<b>BETON VE DOLGU İMALATLARI</b>		
77.155.1001	STABİLİZE DOLGU YAPILMASI (EL İLE DOLDURULUP EL İLE SIKIŞTIRMA)	M3	₺487,34
77.155.1002	ESKİ BETONLA YENİ BETONUN ADERANSININ SAĞLANMASI	M2	₺238,44
77.155.1003	DIŞ SAHA BETONU YAPILMASI POZU (C30/37)	M3	₺3.424,21

77.155.1004	MEVCUT BETON YÜZEYE ELEKTRİK TESİSATI DÖŞENMESİ İÇİN 10 CM, GENİŞLİĞE KADAR 3 CM, DERİNLİĞİNDE KANAL AÇILMASI VE SIVANMASI	MT	₺52,33
77.155.1005	MEVCUT BETON YÜZEYE ELEKTRİK TESİSATI DÖŞENMESİ İÇİN 10 CM, GENİŞLİĞE KADAR 3 CM, DERİNLİĞİNDE KANAL AÇILMASI VE SIVANMASI (SÖNMÜŞ KİREÇ TORBALI)	MT	₺52,33
77.155.1006	MEVCUT BETON YÜZEYE ELEKTRİK TESİSATI DÖŞENMESİ İÇİN 20 CM, GENİŞLİĞİNDE 3 CM, DERİNLİĞİNDE KANAL AÇILMASI VE SIVANMASI	MT	₺104,74
77.155.1007	MEVCUT BETON YÜZEYE ELEKTRİK TESİSATI DÖŞENMESİ İÇİN 20 CM, GENİŞLİĞİNDE 3 CM, DERİNLİĞİNDE KANAL AÇILMASI VE SIVANMASI	MT	₺104,74
	<b>GÜÇLENDİRME İMALATLARI</b>		
77.160.1001	KOLON MANTOLAMA DEMİRLERİNİN KAYNAKLA MEVCUT TEHZİATA EKLENMESİ	KG	₺13,09
77.160.1002	ENJEKSİYON REÇİNESİ İLE ÇUBUK ANKRAJİ (60cm kadar betonda yatay ve düşeyde delik açılması, çubuk ankraji yapılması, deliklerin enjeksiyon reçinesiyle doldurulması)	AD	₺1.333,75
77.160.1003	ENJEKSİYON REÇİNESİ İLE ÇUBUK ANKRAJİ (30cm kadar betonda yatay ve düşeyde delik açılması, çubuk ankraji yapılması, deliklerin enjeksiyon reçinesiyle doldurulması)	AD	₺805,00
77.160.1004	MEKANİK ÇUBUK ANKRAJİ (60 cm, kadar betonda yatay ve düşeyde delik açılması, çubuk ankraji yapılması)	AD	₺1.400,00
77.160.1005	MEKANİK ÇUBUK ANKRAJİ (30 cm, kadar betonda yatay ve düşeyde delik açılması, çubuk ankraji yapılması)	AD	₺700,00
	<b>ANDEZİT VE DİĞER TAŞLARLA YAPILAN İMALATLAR</b>		
77.165.1001	ANDEZİT PLAKLAR İLE MERDİVEN BASAMAK KAPLAMASI YAPILMASI (B=3, R=2 cm)	MT	₺1.047,91
77.165.1002	ANDEZİT BORDÜR YAPILMASI (10*25*70)	MT	₺593,15
77.165.1003	4 cm, KALINLIĞINDA ANDEZİT PLAKLAR İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI	M2	₺2.041,75
77.165.1004	2 cm, KALINLIĞINDA ANDEZİT PLAKLAR İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI	M2	₺1.764,16
77.165.1005	ANDEZİT PLAKLAR İLE U HARPUŞTA YAPILMASI (6 cm, KALINLIĞINDA 35 cm, X SERBEST BOY, 20'LİK DUVAR İÇİN)	M2	₺3.311,13
77.165.1006	ANDEZİT PLAKLAR İLE U HARPUŞTA YAPILMASI (6 cm, KALINLIĞINDA 25 cm, X SERBEST BOY, 10'LUK DUVAR İÇİN)	M2	₺3.193,56
77.165.1007	3 cm, RENKLİ MERMER PLAKLARLA, HİLTON TİPİ LAVABO YAPILMASI (EVİYELİ)	M2	₺4.789,99
77.165.1008	2 cm, RENKLİ MERMER İLE 10 cm, GENİŞLİĞİNDE LİMONLUK YAPILMASI	MT	₺301,41
77.165.1009	2 cm, RENKLİ MERMER İLE 10 cm, GENİŞLİĞİNDE SÜPÜRGELİK YAPILMASI	MT	₺286,83
77.165.1010	3 cm, RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI	M2	₺3.584,63
77.165.1011	4 cm KALINLIĞINDA ANDEZİT PLAKLAR İLE DENİZLİK YAPILMASI	M2	₺2.655,06
77.165.1012	3 cm, KALINLIĞINDA ANDEZİT PLAKLAR İLE DENİZLİK YAPILMASI	M2	₺2.564,50
77.165.1013	4 cm, KALINLIĞINDA ANDEZİT PLAK İLE HARPUŞTA YAPILMASI	M2	₺2.655,06
77.165.1014	DÜZ BEJ PARLAK GRANİT SERAMİK LEVHA İLE MERDİVEN BASAMAĞI KAPLAMASI YAPILMASI	MT	₺1.362,94

	<b>ÇELİK KAPI VE YANGIN KAPISI İMALATLARI</b>		
77.170.1001	VEZNE VE KASA ODASINA, TAKVİYELİ (14 NOKTADAN KİLİTL,) KAPI KANADI VE KASASI (10'luk Duv, 80/210) YAPILMASI	AD	₺28.645,88
77.170.1002	TAKVİYELİ (14 NOKTADAN KİLİTLEMELİ MULTİ SİSTEM KAPI KİLİTLİ) KAPI KANADI VE KASASI (10'luk Duv, 90/210) YAPILMASI	AD	₺28.645,88
77.170.1003	VEZNE VE KASA ODASINA, TAKVİYELİ (14 NOKTADAN KİLİTL,) KAPI KANADI VE KASASI (10'luk Duv, 80/220) YAPILMASI	AD	₺28.645,88
77.170.1004	VEZNE VE KASA ODASINA, TAKVİYELİ (14 NOKTADAN KİLİTL,) KAPI KANADI VE KASASI (10'luk Duv, 90/220) YAPILMASI	AD	₺28.645,88
77.170.1005	VEZNE VE KASA ODASINA, TAKVİYELİ (14 NOKTADAN KİLİTL,) KAPI KANADI VE KASASI (20'lik Duv, 80/210) YAPILMASI	AD	₺28.645,88
77.170.1006	VEZNE VE KASA ODASINA, TAKVİYELİ (14 NOKTADAN KİLİTL,) KAPI KANADI VE KASASI (20'lik Duv, 90/210) YAPILMASI	AD	₺28.645,88
77.170.1007	VEZNE VE KASA ODASINA, TAKVİYELİ (14 NOKTADAN KİLİTL,) KAPI KANADI VE KASASI (20'lik Duv, 80/220) YAPILMASI	AD	₺28.645,88
77.170.1008	VEZNE VE KASA ODASINA, TAKVİYELİ (14 NOKTADAN KİLİTL,) KAPI KANADI VE KASASI (20'lik Duv, 90/220) YAPILMASI	AD	₺28.645,88
77.170.1009	120 DAKİKA DAYANIMLI PANİK BARLI YANGIN KAPISI (L=70cm(dahil)-100cm(dahil) H=200cm(dahil)-220cm(dahil)) (tek kanatlı)	AD	₺21.770,84
	<b>ÇEŞİTLİ DEMİR,ÇELİK VE PVC İMALATLARI</b>		
77.175.1002	MEVCUT PLASTİK DOĞRAMANIN YERİNE MONTAJI	M2	₺2.162,48
77.175.1003	İDARE MALI DEMİR İMALATIN YERİNE MONTAJI	KG	₺94,99
77.175.1004	ALÜMİNYUM KORKULUKLARA TRANSMİSYON ÇELİĞİ İLE TAKVİYE YAPILMASI	KG	₺142,33
77.175.1005	40/40/2 KUTU PROFİL VE 50/50/3 GALVANİZLİ KAFES TEL İLE KAPI İMALATI YAPILMASI	M2	₺3.050,78
77.175.1006	40/40/2 KUTU PROFİLDEN OLUŞTURULAN KARKAS ÇERÇEVE ÜZERİNE 50/50/3 GALVANİZLİ KAFES TEL İLE TELÖRGÜ İMALATI YAPILMASI	M2	₺1.191,89
	<b>TABELA VE TANITIM LEVHASI UYGULAMA İMALATLARI</b>		
77.180.1004	50X70 cm, Ebadında AFİŞ PANOSU YAPILMASI	AD	₺3.558,75
77.180.1005	64X90 cm, Ebadında AFİŞ PANOSU YAPILMASI	AD	₺4.061,50

<b>MEKANİK TESİSAT ÖZEL BİRİM FİYAT LİSTESİ</b>			
78.115.1007	Ankastre hava perdesi 120 cm 15 kw ısıtıcı	Ad.	₺83.865,98
78.115.1008	Ankastre hava perdesi 140 cm 15 kw ısıtıcı	Ad.	₺86.836,88
78.115.1009	Ankastre hava perdesi 160 cm 18 kw ısıtıcı	Ad.	₺90.115,84
78.115.1010	Ankastre hava perdesi 180 cm 21 kw ısıtıcı	Ad.	₺102.886,88
78.115.1011	Ankastre hava perdesi 200 cm 21 kw ısıtıcı	Ad.	₺107.186,33
78.115.1016	Kaset tipi İnverter split klima (Qsoğ:24.000 Btu/h)	Ad.	₺104.844,18
78.115.1017	Kaset tipi İnverter split klima (Qsoğ:36.000 Btu/h)	Ad.	₺152.881,95
78.115.1018	Kaset tipi İnverter split klima (Qsoğ:48.000 Btu/h)	Ad.	₺171.168,54
78.115.1022	Yer tavan tipi inverter klima (Qsoğ:24.000 Btu/h)	Ad.	₺97.768,75
78.115.1023	Yer tavan tipi inverter klima (Qsoğ:36.000 Btu/h)	Ad.	₺137.259,90
78.115.1024	Yer tavan tipi inverter klima (Qsoğ:48.000 Btu/h)	Ad.	₺163.597,66